PAPI
Programme d'Actions de Prévention des Inondations du Bassin Versant du Gapeau

Maitre d'ouvrage :

BASSIN VERSANT DU GAPEAU
SYNDICAT MIXTE

Travaux de confortement des berges du Gapeau au niveau du quartier de l'Oratoire à Hyères

Réunion de quartier d'information
ASL et CIL
27 mars 2024

Salle Porquerolles au Forum du Casino
83400 HYERES-LES-PALMIERS

Maitre d'oeuvre: egis

Assistant à maitrise d'ouvrage SCP

Action soutenue par :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

FRANCE NATION VERTE
Agir · Mobiliser · Accélérer

RÉGION SUD PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR

PAPI
Programme d'Actions de Prévention des Inondations du Bassin Versant du Gapeau

Maitre d'ouvrage :

BASSIN VERSANT DU GAPEAU
SYNDICAT MIXTE

SOMMAIRE:

1- INTRODUCTION (SMBVG)
2- PRESENTATION DES AMENAGEMENTS (Egis)
3- AUTRE POINT(SMBVG)
4- ECHANGES

Patrick MARTINELLI, Président du SMBVG, de la Commission Locale de l'Eau, Maire de Pierrefeu-du-var
Châu CHRETIEN, Directrice du SMBVG
Emilie DEHESDIN, Chargée de mission PAPI

Maitre d'oeuvre: egis

Assistant à maitrise d'ouvrage SCP

Action soutenue par :

40% RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Liberté Égalité Fraternité

10% FRANCE NATION VERTE Agir · Mobiliser · Accélérer

2% RÉGION SUD PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR

1 - Introduction

Maitre d'ouvrage : le Syndicat mixte du bassin versant du Gapeau (SMBVG)

BASSIN VERSANT DU GAPEAU
SYNDICAT MIXTE

- Etablissement public territorial de Bassin (EPTB)

- Compétence GEMAPI (gestion de l'eau des milieux aquatiques et de prévention des inondations) et d'autres missions liées à la gestion du grand cycle de l'eau:

✓ *L'entretien, la restauration et l'aménagement des cours d'eau ;*

✓ *L'élaboration et la mise en œuvre du Schéma d'Aménagement et de gestion des eaux (SAGE) ; du Programme d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI) et du Programme de Gestion de la Ressource en Eau (PGRE) ;*

✓ *L'amélioration de la qualité des eaux des rivières du bassin versant du Gapeau ;*

✓ *La gestion des eaux superficielles et souterraines ;*

✓ *La gestion et la prévention du risque inondation.*



PAPI
Programme d'Actions de Prévention des Inondations du Bassin Versant du Gapeau

1 - Introduction

Le bassin versant du Gapeau, un territoire sensible aux inondations

- Crues vécues : 1972, 1999 , janvier / novembre 2014 , novembre 2019, août 2021 (Pignans), 10 mars 2024

Période de retour	Débit à Hyères	Volume	
5 ans	251 m³/s	18,18 Mm3	
10 ans	316 m³/s	22,95 Mm3	25 décembre 2000 ; 10 mars 2024
20 ans	377 m³/s	27,33 Mm3	9 novembre 2011
30 ans	414 m³/s	30,07 Mm3	18 janvier 1999 ; 27 novembre 2014 ; 24 novembre 2019
50 ans	457 m³/s	33,14 Mm3	4 février 1976
100 ans	692 m³/s	50,25 Mm3	19 janvier 2014 ; 28 décembre 1972

Crue de type « centennale »



Quartier de l'Oratoire : 700 personnes exposées

Enjeux exposés à l'aléa débordement de cours d'eau (Q100)

6 000 personnes et 3 000 habitations

100 entreprises et 650 emplois

60 établissements publics et 18 campings

3 000 hectares d'espaces agricoles

- 15 communes / 6 EPCI
- 100 000 habitants
- 560 km²

PAPI
Programme d'Actions de Prévention des Inondations du Bassin Versant du Gapeau

1 - Introduction
Une réponse: un programme d'actions sur 6 ans

Programme d'actions de prévention des inondations (PAPI) du bassin versant du Gapeau - 2020-2026

51 actions réparties sur 8 axes de travail





22,49 M€

36% Etat, 17% Agence de l'eau, 38% SMBVG, 7% Communes/EPCI

Des travaux équilibrés entre réduction d'aléa et restauration morphologique

PAPI
Programme d'Actions de Prévention des Inondations du Bassin Versant du Gapeau

Réponse locale: Opération de réduction du risque inondation sur le quartier de l'Oratoire et aménagement de la ZEC du Plan du Pont

Action 7-1 PAPI - Gapeau

2,5 M€ *20% études, 10% foncier , 70% travaux*

Objectifs: mise hors d'eau pour les crues fréquentes (Q20) de 700 personnes

- Lutter contre les inondations du Gapeau sur le quartier de l'Oratoire et réduire les conséquences dommageables ;
- Améliorer les écoulements du chenal de crue du Muât et le fonctionnement de la ZEC du Plan du Pont pour empêcher les débordements amont du quartier de l'Oratoire ;
- Sécuriser le fonctionnement hydraulique du déversoir du Plan du Pont

Travaux prévus:

- Déviation du chenal de crue du Muat
- Reprise du passage à gué
- Entretien du Muât
- Confortement du talus des berges de l'Oratoire

Point d'avancement:

- Travaux de stabilisation des berges du Gapeau le long de l'Oratoire menés en priorité fin 2022
- 2023 : Etudes de conception d'avant projet - acquisition foncière - dossier règlementaire
- **Travaux : 2024/2025**



Maitre d'ouvrage : BASSIN VERSANT DU GAPEAU SYNDICAT MIXTE

Assistant à maitrise d'ouvrage SCP

Maitre d'oeuvre: egis

2 – Présentation des aménagements

PAPI
Programme d'Actions de Prévention des Inondations du Bassin Versant du Gapeau

3 – Dispositif complémentaire: Protéger sa maison des inondations

- **Diagnostics GRATUITS de réduction de la vulnérabilité proposés par le SMBVG pour les propriétaires d'habitations**

  - Diagnostics gratuits et accompagnement jusqu'à la finalisation des travaux

  Inscription sur le site internet

  https://www.smbvg.fr/nos-actions/autres-actions/demarche-vulnerabilite/

  Ou par téléphone : 04.94.16.36.00



- **Travaux : Aide de l'Etat de 80%***

  ** plafond limité à 10% de la valeur vénale du bien.*

  Ex: bien à 300 000 € - 30 000€ valeur plafond => aide maximum de 80% de 30 000€ = 24 000€ d'aide / reste à charge 20% = 6000€

BASSIN VERSANT DU GAPEAU SYNDICAT MIXTE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

PAPI
Programme d'Actions de Prévention des Inondations du Bassin Versant du Gapeau

BASSIN VERSANT DU GAPEAU
SYNDICAT MIXTE

ECHANGES
MERCI POUR VOTRE ATTENTION



Toute l'actualité du bassin versant du Gapeau sur

www.smbvg.fr